

Objektu apsekošanas laikā 23.11. pretendentu uzdotie jautājumi

1. Ir konstatētas neprecizitātes atsevišķās darbu apjomu pozīcijās, kur gadījumos, kas vienība ir „gabali”, ir dots skaits ar ciparu aiz komata.

Lūdzu ņemt vērā šādus precizējumus darbu apjomos:

1. Būves nosaukums: SALASPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "SAULĪTE" ĒKU REKONSTRUKCIJA. ĒKU ENERGOEFEKTIVIĀTES PAAUGSTINĀŠANA. Lokālajā tāmē Nr. 1:
 - 1.1. Pozīcijā Nr. 4 „Ieejas mezglu remonts” daudzumu mainīt no 8,56 uz 7;
 - 1.2. Pozīcijas Nr. 7 „Komunikāciju demontāža un montāža (elektrības skapji, gaismekļi, antenas utt.)” daudzumu mainīt no 21,4 uz 23.

2. Būves nosaukums: SALASPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "RITENĪTIS" ĒKU REKONSTRUKCIJA. ĒKU ENERGOEFEKTIVIĀTES PAAUGSTINĀŠANA.
 - 2.1. Lokālajā tāmē Nr. 1:
 - 2.1.1. Pozīcijas Nr. 1 „Sastaņu montāža” apakšpozīcijā „Āķskrūves un dībeļi” daudzumu mainīt no 568,17 uz 569;
 - 2.1.2. Pozīcijas Nr. 4 „Siltumizolācijas karkasa montāža” apakšpozīcijā „montāžas leņķi” daudzumu mainīt no 7847,88 uz 7848;
 - 2.1.3. Pozīcijā Nr. 9 „Ieejas mezglu pārbūve” daudzumu mainīt no 2,14 uz 2;
 - 2.1.4. Pozīcijas Nr. 9 „Ieejas mezglu pārbūve” apakšpozīcijā „Ieejas mezglu jumtiņa ieklāšana ar bituma ruļļmateriālu divās kārtās” daudzumu mainīt no 81,86 uz 104,4;
 - 2.1.5. Pozīcijas Nr. 9 „Ieejas mezglu pārbūve” apakšpozīcijā „Krāsota skārda lāseņa montāža” daudzumu mainīt no 59,00 uz 47,00;
 - 2.1.6. Pozīcijas Nr. 20 „Cokola siltināšana” apakšpozīcijā „dībeļi” daudzumu mainīt no 1159,88 uz 1160.
 - 2.2. Lokālajā tāmē Nr. 4:
 - 2.2.1. Pozīcijas Nr. 1 „Pagraba pārseguma siltināšana” apakšpozīcijā „Dībeļi” daudzumu mainīt no 334,4 uz 335;
 - 2.2.2. Pozīcijas Nr. 1 „Pagraba pārseguma siltināšana” apakšpozīcijā „Montāžas putas” daudzumu mainīt no 8,4 uz 9.

3. Būves nosaukums: SALASPILS 2. VIDUSSKOLAS ĒKU REKONSTRUKCIJA. ĒKU ENERGOEFEKTIVIĀTES PAAUGSTINĀŠANA. Lokālajā tāmē Nr. 1:
 - 3.1. Pozīcijas Nr. 1 „Sastaņu montāža” apakšpozīcijā „Āķskrūves un dībeļi” daudzumu mainīt no 1320,92 uz 1321;
 - 3.2. Pozīcijas Nr. 3 „Siltumizolācijas karkasa montāža” apakšpozīcijā „montāžas leņķi” daudzumu mainīt no 8795,40 uz 8796;
 - 3.3. Pozīcijā Nr. 12 „Komunikāciju demontāža no sienām (elektrības skapji, antenas, gaismekļi utt.)” daudzumu mainīt no 10,70 uz 10;
 - 3.4. Pozīcijā Nr. 12 „Komunikāciju montāža no sienām (elektrības skapji, antenas, gaismekļi utt.)” daudzumu mainīt no 10,70 uz 10;
 - 3.5. Pozīcijā Nr. 14 „Kondicionieru bloku pārceļšana” daudzumu mainīt no 4,28 uz 4;
 - 3.6. Pozīcijas Nr. 22 „Cokola siltināšana” apakšpozīcijā „dībeļi” daudzumu mainīt no 2225,60 uz 2226.
 - 3.7. Pozīcijas Nr. 22 „Cokola siltināšana” apakšpozīcijā „montāžas putas” daudzumu mainīt no 55,64 uz 55.

4. Būves nosaukums: SALASPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "ATVASĪTE" ĒKU REKONSTRUKCIJA. ĒKU ENERGOEFEKTĪVĪĀTES PAAUGSTINĀŠANA:

4.1. Lokālajā tāmē Nr. 1:

4.1.1. Pozīcijā Nr. 3 „Verandu atjaunošana” daudzumu mainīt no 3,21 uz 2;

4.1.2. Pozīcijā Nr. 4 „Metāla kāpņu demontāža un montāža” daudzumu mainīt no 2,14 uz 4;

4.1.3. Pozīcijas Nr. 4 „Metāla kāpņu demontāža un montāža” daudzumu mainīt no 21,40 uz 26.

4.1.4. Pozīcijā Nr. 5 „Komunikāciju pārcelšana” daudzumu mainīt no 34,24 uz 34;

4.1.5. Pozīcijas Nr.16 „Siltumizolācijas karkasa montāža” apakšpozīcijā „montāžas leņķi” daudzumu mainīt no 7838,82 uz 7839;

4.1.6. Pozīcijas Nr. 25 „Cokola siltināšana” apakšpozīcijā „dībeļi” daudzumu mainīt no 1765,50 uz 1766.

4.1.7. Pozīcijas Nr.25 „Cokola siltināšana” apakšpozīcijā „montāžas putas” daudzumu mainīt no 40,66 uz 41.

4.2. Lokālajā tāmē Nr. 3:

4.2.1. Pozīcijas Nr.1 „Pagraba pārseguma siltināšana” apakšpozīcijā „montāžas putas” daudzumu mainīt no 68,40 uz 69.

4.3. Lokālajā tāmē Nr. 4:

4.3.1. Pozīcijas Nr.6 „Terašu siltināšana no apakšas” apakšpozīcijā „dībeļi” daudzumu mainīt no 143,20 uz 144.

4.3.2. Pozīcijas Nr.6 „Terašu siltināšana no apakšas” apakšpozīcijā „montāžas putas” daudzumu mainīt no 3,60 uz 4.

2. Kāds materiāls ir jāizmanto, iztāmējot margas – cinkotas/krāsotas vai nerūsējošā tērauda?

Lūdzu ņemt vērā šādus precizējumus darbu apjomos:

1. Būves nosaukums: SALASPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "SAULĪTE" ĒKU REKONSTRUKCIJA. ĒKU ENERGOEFEKTĪVĪĀTES PAAUGSTINĀŠANA. Lokālajā tāmē Nr. 1:

1.1.No apjomiem izslēgt pozīciju Nr. 5 „Metāla margu demontāža un jaunu margu uzstādīšana”;

1.2.Apjomos izslēgtās pozīcijas vietā iekļaut šādas pozīcijas:

5A. Ieejas mezgla esošo metāla margu demontāža, 18,60 m;

5B. Ieejas mezgla nerūsējošā tērauda margu uzstādīšana (h=0,9m), 18,60m;

5C. Esošo metāla margu demontāža – 76,0 m;

5D. Cinkota tērauda margu uzstādīšana (h=1,0m), 76,0 m.

2. Būves nosaukums: SALASPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "RITENĪTIS" ĒKU REKONSTRUKCIJA. ĒKU ENERGOEFEKTĪVĪĀTES PAAUGSTINĀŠANA. Lokālajā tāmē Nr. 1:

2.1.No apjomiem izslēgt pozīcijas Nr. 10 „Verandu renovācija” apakšpozīciju „metāla cauruļu/margu attīrīšana un krāsošana”;

2.2.Apjomos izslēgtās apakšpozīcijas vietā iekļaut šādas pozīcijas:

Esošo metāla margu demontāža, 15,0 m;

Nerūsējošā tērauda margu uzstādīšana (h=0,9m), 20,0 m;

Jumtiņa pie siltummezgla ieejas uzstādīšana, kmpl.1,00:

Metāla kolonnas, 9,0 m;

Metāla sija, 6,0 m;
Metāla spāres, 12,0 m;
Polikarobonāta loksnes, 12,0 m²;
Palīgmateriāli, 1 kmpl.

3. Būves nosaukums: SALASPILS 2. VIDUSSKOLAS ĒKU REKONSTRUKCIJA.ĒKU ENERGOEFEKTIVĪĀTES PAAUGSTINĀŠANA. Lokālajā tāmē Nr. 1:
3.1.No apjomiem izslēgt pozīciju Nr. 18 „Ieejas mezglu metāla margu atjaunošana (attīrīšana un krāsošana, h=0,9m)”;
3.2.Apjomos izslēgtās pozīcijas vietā iekļaut šādas pozīcijas:
18A. Ieejas mezgla esošo metāla margu demontāža, 5,0 m;
18B. Ieejas mezgla cinkotā tērauda margu uzstādīšana (h=0,9m), 5,0m;

4. Būves nosaukums: SALASPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "ATVASĪTE" ĒKU REKONSTRUKCIJA. ĒKU ENERGOEFEKTIVĪĀTES PAAUGSTINĀŠANA::

- 4.1.No apjomiem Lokālajā tāmē Nr. 1 izslēgt pozīcijas Nr. 4 „Metāla kāpņu demontāža un montāža” un Nr. 10 „Metāla margu atjaunošana, attīrīšana un krāsošana”;
4.2.No apjomiem Lokālajā tāmē Nr. 4 izslēgt pozīcijas Nr. 1 „Margu demontāža”;
4.3.Apjomos Lokālajā tāmē Nr. 1 izslēgto pozīciju vietā iekļaut šādas pozīcijas:
10A. Ieejas mezgla esošo metāla margu demontāža, 16,0 m;
10B. Ieejas mezgla nerūsējošā tērauda margu uzstādīšana (h=0,9m), 16,0m;
10C. Esošo metāla margu demontāža – 79,0 m;
10D. Cinkota tērauda margu uzstādīšana (h=1,0m), 79,0 m.

3. 2. vidusskolas darbu apjomos ir pazudis „fibrolīts”

Lūgums izmantot pēdējo darba apjomu variantu, kas publicēts Pasūtītāja mājas lapā, tajā fibrolīts ir iekļauts.

4. Vai 2. vidusskolā var izmantot jau esošos logu režģus vai nepieciešams obligāti paredzēt jaunus?

Režģus var izmantot, ja tos pēc renovācijas darbu pabeigšanas ir iespējams iestrādāt atpakaļ un ja tie nebojā ēkas fasādes vienoto vizuālo tēlu un tie atbilst LR normatīvo aktu prasībām.

5. Lūgums precizēt iekšdarbu apjomus – kosmētisko remontu pēc apkures un vēdināšanas sistēmu demontāžas / montāžas.

Iekšējās apdares darbu apjomi pēc demontāžas / montāžas darbiem ir doti Iekārtu un materiālu kopsavilkumā sīciņu projektā, tai skaitā norādīta atvērumu veidošana un secīgā aizdare. Sasniedzamais rezultāts pēc demontāžas / montāžas darbiem ir iekšējās apdares atjaunošana iepriekšējā kvalitātē. Būvnieka atbildība ir nepieciešamajiem demontāžas / montāžas darbiem izvēlēties atbilstošākās tehnoloģijas, lai iespējami maz bojātu iekšējo apdari. Tādējādi lielā mērā atjaunošanas darbi ir atkarīgi no katra būvnieka izvēlētajās demontāžas / montāžas tehnoloģijas.

6. Lūgums precizēt vērtēšanas kritēriju C (vides prasību izpilde)

Iepirkuma komisija nepiekrīt vērtēšanas kritēriju izmaiņām, jo tās ir būtiskas iepirkuma nosacījumu izmaiņas, kuru veikšanas pašreizējā iepirkuma stadijā nav nepieciešama un pamatota, īpaši ņemot vērā, ka šis ir zaļais iepirkums.

7. Lūgums palielināt neparedzēto darbu finanšu rezerves apjomu.

Iepirkuma komisija nepiekrīt neparedzēto darbu finanšu rezerves apjoma palielināšanai, jo tās ir būtiskas iepirkuma nosacījumu izmaiņas, kuru veikšanas pašreizējā iepirkuma stadijā nav nepieciešama un pamatota.