



S I A " P A Š V A L D Ī B U E K O N O M I S K Ā S A T T Ī S T Ī B A S F O N D S "

Reģistrācijas Nr. 4000 329 8105, Preses iela 2, Ogre, LV-5001
Tālr. 650 23121, fakss 650 23129, e-pasts: peaf@oic.lv
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Kods LHZBLV22
Konts LV 86 LHZB 5000 1324 73001

Salaspils novada domei
God. J. Līča kungam

2010. gada 19. maijā

Atbildes uz jautājumiem pie projekta dokumentācijas objektam „Kalnu un Kļavu ielu Salaspilī rekonstrukcija”.

1. Projektu pirmajos sējumos atrodami ģeoloģisko izmeklējumu dokumentācija.
2. A) Kalnu ielai izbūvējami:
 - Lietus kanalizācijas tīkli pa Kalnu ielu un Lietus kanalizācijas tīkli pa Rožu ielu saskaņā ar plāna lapām LK-1i, tāpēc arī aļomos jums sanāk tik liela atšķirība.
 - Ūdensvads sākot no esošā ūdensvada uz Rožu ielas, pagrieziens uz Kalnu ielu un Kalnu ielas ūdensvads.
 - Fekālā kanalizācija sākot no skatakas K2-2 (šo ieskaitot) līdz skatacai K2-26.

B) Kļavu ielai izbūvējama tikai lietus ūdens kanalizācija un jāpielīdzina vāki vienā līmenī ar asfaltu esošajam ūdensvadam un fekālajai kanalizācijai.

3. Apjomos tāmēs ir paredzēta rezerve kuru jūs rēķinot piedāvājumu varat neparedzēt, ja esat pārliecināti par to, ka jums tā nebūs nepieciešama.
Kā jau minēju Kļavu ielā fekālā kanalizācija un ūdensvads nav jāizbūvē.
 - 3.1.1. Piedāvājumā paredzamas PP caurules atbilstoši tāmē minētajam.
 - 3.1.2. Atbilstoši plānam izbūvējama 5 akas.
 - 3.2.1. jāizceno atbilstoši tāmēi.
4. Akas paredzamas atbilstoši rasējumiem un tāmē minētajām.
5. Ar augstāk minēto ir atbildēts uz piezīmēm pie tāmēm. Izņemot 5.1. punktā minēto kļudu 6-tajā pozīcijā kr protams akas paredzētas gab. Nevis metros.

Projektu vadītājs

I. Āboliņš