

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka konkursa nolikuma
4.pielikuma lokālā tāme Nr.1. ir papildināta ar pozīcijām no 8 līdz 23

Pasūtītājs **SIA Salaspils veselības centrs”**
Pretendents

Lokālā tāme Nr. 1

Visu ārsienu renovācija, siltināšana

Iepirkuma nosaukums Salaspils Veselības centra ēkas Lauku ielā 8, Salaspilī energoefektivitātes paaugstināšana

Objekta adrese Lauku iela 8, Salaspils, LV-2121

Iepirkuma
identifikācijas Nr. SVC 2010/1

Tāmes izmaksa: _____ **Ls.**

Nr.p. k	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samak- sas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	mat e- riāli (Ls)	me hā- nis mi (Ls)	kop ā (Ls)	darb- ietilpī ba (c/h)	dar ba alga (Ls)	mate- riāli (Ls)	me hā- nis mi (Ls)	sum ma (Ls)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Objekta sagatavošanas darbi													
1	03-00000	Darbu vadītāja vagoniņa montāža, noma	mēn	4,50											
2	03-00000	Strādnieku vagoniņa montāža 2 gab., noma	mēn	4,50											
3	03-00000	Instrumentu vagoniņa montāža 2 gab., noma	mēn	4,50											
4	03-00000	Pārvietojamās tualetes uzstādīšana, noma	mēn	4,50											
5	03-00000	Būvlaukuma apsardze	mēn	4,50											
6	03-00000	Būvniecības objekta izkārtnes izgatavošana	kompl.	1,00											
7	03-00000	Būvlaukuma norobežošana ar inventāro žogu posmiem, žoga	m	250,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	03-00000	Pagaidu vārtiņu un vārtu montāža	kompl.	2,00											
9	03-00000	Pagaidu elektrības spēka sadales un kontroluzskaites skapju uzstādīšana	gab.	2,00											
10	03-00000	Uzstāda āra apgaismošanas prožektoru uz srbjiem	gab.	8,00											
11	03-00000	Āra apgaismošanas prožektora kabeli uzstāda un pievieno	m	145,00											
12	03-00000	500 - 1500 W, 220 V āra apgaismošanas prožektora noma	gab.	8,00											
13	03-00000	380 V, 3 x 32 A elektrosadales skapja un spēka ietaišu noma pagaidu apgaismojumam	gab.	2,00											
14	22-00000	Koku, krūmu apauguma pa ēkas perimetru izciršana	st	4,00											
15	03-00000	Ikmēneša maksa par ūdens izmantošanu	mēn	4,50											
16	03-00000	Ikmēneša maksa par elektrības izmantošanu	mēn	4,50											
17	03-00000	Ugunsdzēsēju stends, tā uzstādīšana	gab.	1,00											
		Ārsienu siltināšana													
18	08-00000	Inventārās sastatnes montāža un demontāža fasādes apdares darbu veikšanai	m2	1545,60											
19	02-00000	Esošā elektropievada pagaidu demontāža, montāža	gab.	2,00											
20	02-00000	Esošā dzelzsbetona izvirzījuma/jumtiņa (bēniņu līmeņi) nokalšana	m	72,00											
21	02-00000	Konteineru noma būvgružiem	m3	14,00											
22	02-00000	Būvgružu savākšana un ievietošana konteineros	m3	14,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	13-00000	Plēves stiprināšana logu nosegšanai	m2	398,00											
24	08-00000	Cokola metāla profila un lāseņa montāža	m	130,00											
25	13-00000	Sienu siltināšana ar cietām Paroc Fas-3 vai analogām akmens vates plātnēm 100 mm biezumā, stiprinot ar dībeļiem, cokola līstes uzstādīšana, līmējot uz līmjavas kārtu, nogruntējot	m2	1156,80											
		<i>FAS-3 150 mm</i>	m2	1214,64											
		<i>līmjava (4kg/m2)</i>	kg	4859,00											
		<i>plastmasas fiksatori (4gb/m2)</i>	gb	4859,00											
26	13-00000	Logu un durvju aiļu siltināšana ar cietām Paroc Fab-3 vai analogām akmens vates plātnēm 20 mm biezumā, stiprinot ar līmjavu	m2	198,00											
		<i>FAB-3 20 mm</i>	m2	207,90											
		<i>līmjava (4kg/m2)</i>	kg	832,00											
27	08-00000	Stūru līstes uzstādīšana logu ailēm un ēkas stūriem, līmējot ar līmjavu	m	299,00											
28	08-00000	Siltinājuma aplīmēšana ar stikla-šķ. sietu	m2	1156,80											
		<i>stikla šķiedras siets</i>	m2	1272,48											
		<i>līmjava-špaktele</i>	kg	2313,60											
29	08-00000	Tvaika caurlaidīga, tonēta dekoratīvā apmetuma (ROLLQUARTZ vai analogu) uzklāšana fasādei, logu ailēm	m2	1156,80											
		<i>akrila dekoratīvais apmetums 4kg/m2</i>	kg	4627,20											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	08-00000	Skārda palodžu uzstādīšana, stiprinot ar skrūvēm, noblīvējot ar silikonu	m	194,40											
		Kopā:													
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (____%)													
		Kopā tiešās izmaksas	Ls												
		Virszdevumi _____%													
		<i>tajā skaitā darba aizsardzībai</i> _____%													
		Plānotā peļņa _____%													
		Darba devēja sociālais nodoklis 24,09 %													
		Kopā:													

