

IEPIRKUMA SPECIFIKĀCIJA
 "Pamatnes ierīkošana futbola laukumam ar mākslīgo segumu
 Dienvidu ielā Salaspilī", iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/11

	Veicamie darbi	Izmantojamie pamatmateriāli
1	Būvasu nospraušana laukumam un drenāžai – 24 t.m.	
2	Augsnes kārtas nostumšana – 120 m ³	
3	Grunts pamatnes līdzināšana ar buldozeru pēc uzdotām atzīmēm līdz 25 attālumam – 30 m ³	
4	Laukuma planēšana – 504 m ³	
5	Drenāžas ierīkošana PVC caurulēm – 118 t.m.	1) PVC caurules 128/113 ar kokosa filtru – 130 t.m.; 2) T-gabali 128/128 – 2 gab; 3) līkumi 90° 128 – 1 gab 4) noslēgtapas 128 – 3 gab; 5) smiltis (kf>1m/dnn) apbēšanai – 38 m ³ 6) dubultuzmava 128 – 2 gab
6	Drenāžas akas montāža – 1 gab	1) drenu aka PP 400/128 H=1,40 - kompl
7	Rupjas smiltis (kf>1m/dnn) seguma kārtas ierīkošana 20 cm – 478 m ²	1) rupja smiltis (kf>1m/dnn) – 105 m ³
8	Ģeorežģa ieklāšana – 268 m ²	1) ģeorežģis „TENAX LBO 330” – 281 m ²
9	Šķembu kārtas iestrāde 25 cm biezumā – 395 m ²	1) šķembas 20 – 60 mm – 109 m ³
10	Grants izlīdzinošās kārtas ierīkošana 5 cm biezumā – 396 m ²	1) grants 2-4 mm – 22 m ³
11	Ietvju apmaļu uzstādīšana – 150 t.m.	1) betona apmales BR 100.20.8. – 160 t.m. 2) betons B12 – 3 m ³
12	Betona bruģa ieklāšana – 110 m ²	1) betona bruģis b=60 mm – 116 m ² 2) smiltis – 22 m ³ 3) šķembas 20 – 40 mm – 4,4 m ³
13	Augsnes sagatavošana zālājam ar 15 cm melnzemes iestrādi – 200 m ²	1) melnzeme – 30 m ³
14	Zālāju sēšana – 200 m ²	1) zālāja sēklas – 4 kg
15	Liekās grunts izlīdzināšana – 606 m ²	