

**IEPIRKUMA SPECIFIKĀCIJA**  
**“Tehniskā projekta izstrāde Skolas ielas rekonstrukcijai”**

**I DARBA UZDEVUMS PROJEKTĒŠANAI**

**Būvprojekta izstrādāšanai Skolas ielas Salaspilī rekonstrukcijai**

1. **Pasūtītājs** – Salaspils novada dome, reģ.Nr. 90000024008
2. **Pamatojums** – Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1/2010 sadaļa atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējums, Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 17.03.2010. atzinums.
3. **Mērķis** – izstrādāt Skolas ielas rekonstrukcijas būvprojektu un veikt būvdarbu autoruzraudzību.
4. **Darba saturs un metodoloģija:**  
Projektēšanas organizācija – projektētājs:
  - 4.1. saņemt tehniskos noteikumus atbilstoši PAU;
  - 4.2. veikt ielas trases 950 m garumā (Skolas iela 772 m garumā un Ceru ielas posms no Skolas ielas līdz Salaspils 1. vidusskolai 178 m garumā) un divu laukumu (0,22 + 0,07 ha) topogrāfisko uzmērīšanu (pielikumā ielas shēma);
  - 4.3. veikt ielas trases inženierģeoloģisko izpēti; izstrādāt uzdevumā minēto rekonstrukcijas projektu divās stadijās: skīču projekta un tehniskā projekta stadijā;
  - 4.4. izstrādājot projektu atrisina skolnieku autobusa pieturvietas jautājumu pie Salaspils 2.vidusskolas un autotransporta stāvlaukuma izvietojumu pie Salaspils 1.vidusskolas, kā arī jautājumu par maršruta autobusa galapunktu pie k/n „Enerģētiķis” Skolas ielā 2.
  - 4.5. projektu saskaņo ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, organizācijām, kuras izsniegušas tehniskos noteikumus, institūcijām, pasūtītāju un ar Salaspils novada Būvvaldes galveno arhitektu, atbilstoši Plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām;
  - 4.6. pēc skīču projekta izstrādes pabeigšanas un pirms tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas pasūta Ceļu satiksmes drošības direkcijai projekta ceļu drošības auditu 3. (detalizētajā) stadijā;
  - 4.7. kā atsevišķu sadaļu izstrādāt pilsētas laukuma pie k/n „Enerģētiķis” , Skolas ielā 2. z.g. kadastra nr. 80110040567, Lauku iela z.g. 80110041106 labiekārtošanas sadaļu ar digitālo vizualizāciju, ietverot apstādījumu un mazo arhitektūras formu izvietojumu.
  - 4.8. veikt būvprojekta ekspertīzi;
  - 4.9. iesniedz akceptēšanai būvprojektu Salaspils novada būvvaldē.
  - 4.10. veikt projekta darbu izpildes autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, 25.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

## **5. Tehniskā projekta sastāvs:**

### **5.1. vispārīgā daļa:**

- 5.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
- 5.1.2. topogrāfiskās uzmērīšanas plāns;
- 5.1.3. inženierģeoloģiskās izpētes dati;
- 5.1.4. paskaidrojuma raksts;

### **5.2. ielas projekts:**

- 5.2.1. sagatavošanas darbi;
- 5.2.2. plāns un garenprofili;
- 5.2.3. šķērsprofila konstrukcijas;
- 5.2.4. brauktuves un gājēju celiņu segas konstrukcijas;
- 5.2.5. pieslēgumi citām ielām;
- 5.2.6. labiekārtošanas darbi;
- 5.2.7. kustības organizācija, ieskaitot ceļa zīmes, horizontālo apzīmējumu un aizsargbarjeru;

### **5.3. nepieciešamās inženierkomunikācijas, tai skaitā:**

- 5.3.1. ūdensvads t.sk. 770 m maģistrālais ūdensvads ar pieslēgumiem (aptuveni 300 m) objektiem;
- 5.3.2. sadzīves kanalizācija 240 m;
- 5.3.3. lietus ūdens kanalizācija visā ielas trasē;
- 5.3.4. caurtekas (pēc vajadzības);
- 5.3.5. ielas apgaismojums un luksofora uzstādīšana pie 2.vidusskolas;
- 5.3.6. pārējās inženierkomunikācijas atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.

### **5.4. ekonomikas daļa:**

- 5.4.1. būvdarbu apjomi;
- 5.4.2. izmaksu aprēķini (tāme)

### **5.5. būvdarbu organizācija.**

## **6. Īpašie nosacījumi:**

- 6.1. Projektētājs nodod Pasūtītājam: skiču projektu ar aptuveno būvdarbu tāmi (maksas aprēķinu), tehnisko projektu un būvdarbu izmaksu aprēķinu sējumus 4 (četros) eksemplāros, papīra formā un 2 eksemplāros elektroniski (CD);
- 6.2. Skiču projekts ar aptuveno būvdarbu tāmi (maksas aprēķinu) jāpabeidz 6 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža un tehniskais projekts (būvprojekts) jāpabeidz 18 nedēļās no līguma noslēgšanas brīža.
- 6.3. Pirms skiču projekta saskaņošanas ar institūcijām izpildītājam ir jāsaņem Salaspils novada domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas atzinums.

Piezīme: Projektēšanas uzdevums sagatavots iepirkuma veikšanai un var tikt precizēts pēc APU saņemšanas.

## II PRASĪBAS PRETENDENTAM

- Uzņēmums reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;
- Uzņēmums reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;
- Uzņēmumam nav nodokļu parādu;
- Uzņēmums nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
- Darbu izpildē tiek iesaistīti sertificēti speciālisti atbilstoši darba uzdevuma jomām;
- Pieredze līdzīga rakstura (pilsētu ielas ar visām inženierkomunikācijām un ielas garumu virs 500 m) būvprojektēšanas darbos (vismaz 3 objekti) un vismaz viens projektēts objekts, kurš pēdējos 5 (piecos) gados ir saņēmis finansējumu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda satiksmes drošības uzlabojumiem.

## III PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1. Apliecinājumu, ka piedaloties iepirkuma procedūrā, ka uz to **neattiecas** Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.
4. Izziņa, ko ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, un kura apliecina, ka pretendents nav nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
5. Informācija par pretendenta svarīgākajiem veiktajiem līdzīga rakstura būvprojektēšanas darbiem ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados, norādot objektu, pasūtītāju un pasūtītāja pārstāvi, kurš var sniegt konkrētu informāciju par veiktajiem darbiem, kā arī informāciju par objektiem, kuri pēdējos 5 (piecos) gados ir saņēmuši finansējumu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda satiksmes drošības uzlabojumiem.
6. Speciālistu sertifikāti par tiesībām veikt ielu un ceļu projektēšanas darbus, kā arī punktā 5.3. minēto inženierkomunikāciju izstrādi.
7. Speciālistu apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
8. Pretendenta apliecinājumu par projekta skiču stadijas izstrādi 6 nedēļās un tehniskā projekta (būvprojekta) izstrādi 18 nedēļās no līguma noslēgšanas brīža.
9. Darbu izpildes tāmi, kurā iekļauti izdevumi par visu darbu apjomu, atsevišķi izdalot PVN, t.sk. izdevumi:
  - a) tehnisko noteikumu saņemšanai;
  - b) skiču projekta un tehniskā projekta izstrādei;
  - c) ceļu drošības auditam 3. (detalizētajā) stadijā;
  - d) projekta būvekspertīzei;
  - e) autoruzraudzībai, ja projekts tiks realizēts 2011.gadā.

#### **IV PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA**

- No piedāvājumiem, kuri atbilst visām izvirzītajām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu.

#### **V PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS**

- Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogatā aploksnē, uz kuras jānorāda:
  - pasūtītāja nosaukums un adrese;
  - pretendenta nosaukums un adrese;
  - atzīme „Piedāvājums iepirkumam “Tehniskā projekta izstrāde Skolas ielas rekonstrukcijai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/9”. Neatvērt līdz 2010. gada 23.aprīlim plkst. 10.00.”.
  - piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
- Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā.
- Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
- Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta vadītāja pilnvarota persona, jāiesniedz attiecīga pilnvara.

Piedāvājumi jāiesniedz Līvzemes ielā 8., Salaspilī – 310.kabinetā domes darba laikā līdz 23.04.2010. plkst.10.00.